

Referencias cartográficas históricas en Soria

Nuevas fuentes cartográficas accesibles en la web del IGN

Agustín Martín Espinosa

Geógrafo.
Consultor privado.
Miembro de la Junta Directiva de FUNDICOT.

Introducción

En muchas ocasiones, al recorrer y estudiar el territorio, nos preguntamos sobre su historia y evolución hasta su configuración actual, cómo era, cómo ha evolucionado su ocupación o cómo ha variado su toponimia. Nuevas fuentes de información accesibles para todos a través de aplicaciones en la red facilitan el estudio del territorio desde el siglo XIX hasta la actualidad. En particular los mapas de Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus diversas escalas o niveles de detalle están disponibles ahora para su visualización o descarga. Las nuevas aplicaciones en la red, como el denominado "comparador de mapas" (www.ign.es/web/mapasantiguos/) permiten además consultar y comparar la cartografía antigua del IGN, y no solo la editada, sino también los diversos trabajos preparatorios (las denominadas "planimetrías" y las "minutas"). Este artículo pretende comprobar la utilidad de estas nuevas herramientas en el estudio de la evolución de un territorio concreto.

En nuestro recorrido por la provincia de Soria (y un rincón de Burgos) en la primavera de 2017 hemos visitado una serie de lugares de interés: Numancia, el Cañón del Río Lobos, las Lagunas de Neila (Burgos), la Necrópolis de Revenga, la Fuentona de Muriel y el Acebal de Garagüeta.

Utilizaremos estos lugares para explorar la utilidad de las aplicaciones de consulta citadas.

Como complemento a la visión que nos dan los mapas antiguos utilizaremos algunas de las descripciones que aparecen en el "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar" de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 1850.

Las fuentes del IGN


En su aplicación de mapas antiguos el IGN cuenta con los siguientes documentos:

Planimetrías: son documentos manuscritos realizados entre 1870 y 1950 a escala 1:25.000, que contienen información planimétrica, y son los trabajos previos a la realización y edición del Mapa Topográfico Nacional (MTN). Se suelen realizar para cada municipio, y se dibujan sobre papel cuadriculado. Sobre la hoja original se suelen plasmar algunas revisiones de años posteriores. En el visor citado el IGN ha montado un mosaico con los recortes de todos los municipios de España, aun siendo cada recorte de una fecha diferente. También se pueden descargar los documentos originales completos (sin recortar) en formato de imagen.




Detalle de la Planimetría del municipio de Neila, del año 1912, con correcciones en rojo de 1969

Minutas del MTN 1:50.000: realizadas por técnicas de reproducción fotomecánica entre 1915 y 1960, a escala 1:25.000, pero con la extensión de una hoja 50.000, con vistas a la edición de la hoja del MTN50. Son más recientes que las planimetrías. Se pueden examinar en el visor o descargar.



Detalle de la Minuta de la hoja 316-Quintanar de la Sierra del MTN50, del año 1932, revisada en 1955.

También varía el número de ediciones posteriores, dependiendo de diversos factores, entre los que destaca el grado de dinamismo del territorio en la hoja en cuestión. Así, la hoja 559-Madrid cuenta con hasta 15 ediciones entre 1875 y 2012, mientras otras no pasan de 3 o 4 (316-Quintanar de la Sierra).



La **Planimetría** del municipio de Garray es del año 1915, con algunas anotaciones de 1929. Indica ya la presencia del obelisco de Numancia, y marca un recinto envolviendo la parte alta del Cerro de la Muela. La **Mínuta** de 1929, previa a la primera edición del MTN50, aporta un esbozo de la trama urbana de la antigua ciudad.

La ubicación de la ciudad de Numancia es conocida desde antiguo. El primer plano trazado del Cerro de la Muela, donde se ubica, es de 1788, y las primeras excavaciones documentadas son de 1803. La ciudad se sitúa en el término municipal de Garray, a unos cientos de metros al sur del núcleo.



La **1ª edición del MTN50** es del año **1931** (hoja 350), en la que ya figura "Ruinas de Numancia". En el mismo cerro se marca un vértice geodésico de 1.075 metros de altura (en la última edición del MTN25 se marcan 1.077 metros). Se publicaron otras ediciones del MTN en los años 1955, 1991 y 1999.

La entrada del **Madoz** relativa a Garray se extiende sobre Numancia "...el cerro en donde existió la célebre y antigua Numancia, noble y ejemplar modelo de heroísmo y amor a la independencia; en este sitio de tan gloriosos hechos, para cuya memoria se principió a construir una pirámide cuyo primer cuerpo ya tiene 15 pies de elevación, se encuentran continuamente, haciendo excavaciones para sacar piedra, instrumentos bélicos, bustos, pedazos de vasijas muy delicadas, ídolos, medallas, carbón, huesos humanos, monedas de oro, plata y cobre, las más de las que tienen en el anverso un hombre sentado en un dornajo, con casco en la cabeza, lanza en la mano derecha, y otra al pie y otro hacia la espalda; y en el reverso se ve un caballo; en 1825 un jornalero que estaba sacando piedra, encontró un magnífico collar de plata en figura de cadena con fuertes eslabones y a trechos, graciosos bustos; pesaba 18 onzas y lo vendió por 160 reales al teniente cura de la parroquia, quien lo mando fundir y hacer el copón que sirve para depósito de S. D. M. En 1844 se halló un idolillo de metal, de un palmo de alto, que fue regalado al jefe político; y una familia bien acomodada en el pueblo, debe su fortuna a la invención por uno de sus antecesores, de 9 bolos y 2 bolas de oro...". Como se ve, queda bien documentado el expolio de todo tipo de restos arqueológicos y la utilización del yacimiento como cantera para extraer materiales de construcción.

CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Y ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ

La parte baja del Cañón del Río Lobos y el entorno de la ermita se encuentran en el denominado "Comunero de San Bartolomé", territorio compartido por los actuales municipios colindantes de Herrera de Soria, Ucero y Nafra de Ucero.

La **Planimetría** es del año 1914 y denomina el Comunero como "Tº de Ucero en su Comunidad con Nafra de Ucero y Herrera denominada "San Bartolomé". El dibujo del río Lobos es defectuoso y la ermita se encuentra mal ubicada en la curva anterior del río.

La **1ª edición del MTN50** es del año **1935** (hoja 348) y en ella se señala "Ucero en la Comunidad de Herrera de Ucero y de Nafra de Ucero (Sn.

Bartolomé)". En el mapa también aparece la Ermita y se rotula el Río Lobos. La **Minuta** conservada es de 1953. La edición posterior del MTN de **1954** es prácticamente idéntica a la de 1935, hasta el punto de conservar el error señalado en la planimetría de 1914, que sólo se corrige en la edición de 1992. En esta última se señala también la cueva, y se localiza una denominada "Sima del carlista" en las proximidades, que no aparecía en las ediciones anteriores. La última edición del MTN50 es del año 2004.

Madoz cita la ermita en la entrada de Nafra de Ucero y apunta "...hay caza de liebres, conejos, perdices y lobos".

LAGUNAS DE NEILA

Es un conjunto de lagunas de origen glaciar ubicadas en el término municipal de Neila (Burgos): son la laguna de la Cascada, laguna Negra, laguna Larga, laguna Corta, laguna de las Pardilla y laguna de los Patos y Brava. Las lagunas desaguan en el río Neila, afluente del Najerilla, tributario a su vez del Ebro. Hacia el noroeste de este conjunto lagunar se encuentran dos lagunas más, en el término de Huerta de Arriba: son las lagunas de la Tejera y laguna de la Lengua, tributarias estas de la cuenca del Arlanzón (Duero). El conjunto lagunar sufrió una fuerte transformación entre 1969 y 1972 con objeto de abrirlas al uso turístico y de pesca. Se alteraron las morrenas glaciares y se crearon diques para recrecer algunas de las lagunas, con el consiguiente perjuicio ecológico. También se construyó la actual carretera de acceso. En 2001 y 2002 la Junta de Castilla y León realizó una nueva intervención con la intención de restituir, en lo posible, las lagunas a su estado original: se eliminaron o rebajaron algunos de los diques.

La **Planimetría** de la zona es de 1912 y en ella sólo aparece una de las lagunas, la llamada "Negra" (no confundir con la cercana laguna Negra de Urbión). La **Minuta** no se elabora hasta 1930, y en ella aparecen ya varias lagunas, con los nombres de la Negra, Larga y las Pardillas.

En la **1ª edición del MTN50** del año **1935** (hoja 278) sólo aparece la laguna Negra, con su nombre. En la edición del MTN50 de **1955** aparecen ya varias lagunas, la Negra y la Larga con su topónimo, y las demás sin indicar el nombre. Llama la atención la ausencia de la de la Cascada. La última edición publicada del MTN50 corresponde al año 2006.

Madoz, no cita las lagunas en las entradas de Neila o de Quintanar de la Sierra.

NECRÓPOLIS DE REVENGA

Se encuentra en una Comunidad o Comunero de los términos burgaleses de Quintanar de la Sierra, Regumiel de la Sierra y Canicosa de la Sierra. Este comunero perteneció a los poderosos monasterios de San Millán de la Cogolla (La Rioja) hasta 1213 y después a San Pedro de Arlanza (Burgos), que se lo cedió a los citados municipios en 1581. Al parecer, antes de todo esto existía el poblado de Revenga (topónimo que significa "lugar húmedo"), que fue incendiado por Almanzor en 1002. Este tipo de comunes o comuneros, muy frecuentes en Soria y Burgos, son terrenos en los que varios municipios comparten jurisdicción. En este caso cada uno de los tres municipios ostenta por turno anual la administración de las propiedades y bienes comunales y, lo más importante, se encarga de organizar la romería que se celebra a finales del mes de mayo, y a la que acuden comitivas de los tres municipios. La celebración de la **romería** se remonta al siglo XVI.

La **Planimetría** es de 1912 y en ella viene denominado como "Monte de Revenga (Comunidad de los Ayuntamientos de Quintanar de la Sierra, de Canicosa de la Sierra y de Regumiel de la Sierra)".

Aparecen la Ermita y la Casa Consistorial, pero no hay rastro de la necrópolis. La **Minuta** de 1932 repite este esquema.

El comunero figura en la 1ª edición del MTN50 del año 1934, que lo denomina "Monte Revenga". No hay en esta 1ª edición referencia toponímica alguna a la **necrópolis**, pero sí se marca la Ermita. Tampoco en la edición de **1960**, prácticamente idéntica a la de 1934 aparece mención alguna a la necrópolis. Sí figura en ambas la Ermita de Revenga. En la última edición de 2005 aparece ya la "necrópolis rupestre".

Sin referencias en el Madoz.

FUENTONA DE MURIEL

La Fuentona es una surgencia natural que da lugar al río Abión (o Avión). Es Monumento Natural desde 1998.

La **Planimetría** del año 1915 del municipio de Cabrejas del Pinar (donde se encuentra la Fuentona, a pesar de su nombre) señala el "Manantial de la Fontona u Ojo de Mar", del que nace el "río Abicillo o de Muriel".



Detalle de la Planimetría del municipio de Cabrejas del Pinar, del año 1915, con la Fuentona de Muriel

En la entrada del Diccionario de Pascual Madoz correspondiente a Muriel de la Fuente se cita: "...dentro de él se encuentra una fuente que da origen al río Avión, y un bonito paseo con arbolado a la orilla de dicho río". También señala que se pescan truchas.


ACEBAL DE GARAGÜETA

En el actual municipio de Arévalo de la Sierra, el actual Acebal era una comunidad de los términos de Arévalo de la Sierra y Torrearévalo, hasta que este se integró en aquel entre los censos de 1960 y 1970.

La **Planimetría** de la zona se realiza en 1916 para "Garagüeta (Comunidad de Arévalo de la Sierra y Torrearévalo)". Se señalan los vértices geodésicos Garagüeta I y II y los topónimos "Rincón de Garagüeta" y "Dehesa de Garagüeta", referidos al actual acebal. Aparece una senda que cruza el actual Acebal con el sugerente nombre de "Senda de los contrabandistas". El norte y este del acebal están recorridos por sendos ramales de la Cañada Real Soriana Oriental.

La **edición más antigua del MTN50** (hoja 318) es del año **1935**: en ella no figura referencia alguna al actual Acebal en la toponimia (tampoco en la edición de **1954**). Sí figura el vértice de Garagüeta, con 1.686 metros, en el extremo este del Acebal. En la **Minuta** (realizada por técnicas de reproducción fotomecánica a escala 1:25.000, pero con la extensión de una hoja 50.000) del año 1953 aparece el paraje denominado como "Dehesa de Garagüeta". En la edición de 1954 aparecen dos vértices con el nombre de aragüeta, el ya señalado y el que cierra el monte por el norte, con 1.692 metros. En la actualidad (última edición del año 2006) el vértice este, figura con el nombre de Pedraíza y 1.696 metros, y el Acebal figura con el topónimo de "Dehesa de Garaqüeta".

En la entrada de Arévalo (actual Arévalo de la Sierra) en el Diccionario de Pascual **Madoz** se dice “El Terreno es arenoso y rojo: en la sierra que le domina por el Norte hay una dehesa boyal poblada de árboles de acebo; abundando el term. de arbolado, especialmente a las inmediaciones del pueblo...”



Detalle de la primera edición del MTN50, hoja 318-Almarza, del año 1935. Se puede apreciar la "senda de los contrabandistas".